

ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)			PROPONENTE: DARWIN ENGENHARIA LTDA		
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QTDE	PREÇO PARCIAL	TOTAL
18.19	Eletrocalha metálica perfurada tipo C, com tampa de pressão, galvanizada 100x50mm, em chapa 20, com conexões (curvas, derivações, emendas, suportes, etc)	m	4,00	R\$ 378,57	R\$ 1.514,28
18.20	Perfilado metálico em chapa 18, galvanizada, 38x38mm. Serão reaproveitadas 60peças que serão retiradas	m	18,00	R\$ 107,91	R\$ 1.942,38
18.21	Cabo isolado 750V, 90°, flexível, 2,5mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitor, afumex, fab. Induscabos, Prysmian, Pheps Dodge, Ficap	m	4200,00	R\$ 2,26	R\$ 9.492,00
18.22	Cabo isolado 750V, 90°, flexível, 6,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitor, afumex, fab. Induscabos, Prysmian, Pheps Dodge, Ficap, Corfio	m	300,00	R\$ 6,17	R\$ 1.851,00
18.23	Cabo isolado 750V, 90°, flexível, 4,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitor, afumex, fab. Induscabos, Prysmian, Pheps Dodge, Ficap, Corfio	m	200,00	R\$ 4,11	R\$ 822,00
18.24	Cabo isolado 750V, tipo PP 3x1,5 mm2, fab. Induscabos, Prysmian, Pheps Dodge, Ficap, Corfio	m	600,00	R\$ 6,59	R\$ 3.954,00
18.25	Cabo isolado 1kv, 90°, flexível, 16,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitor, afumex, fab. Induscabos, Prysmian, Pheps Dodge, Ficap	m	1070,00	R\$ 17,59	R\$ 18.821,30
18.26	Cabo isolado 1Kv, 90°, flexível, 95,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitor, afumex, fab. Induscabos, Prysmian, Pheps Dodge, Ficap, Corfio	pç	140,00	R\$ 104,95	R\$ 14.693,00
18.27	Cabo isolado 1kv, 90°, flexível, 10,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitor, afumex, fab. Induscabos, Prysmian, Pheps Dodge, Ficap, Corfio	pç	100,00	R\$ 12,34	R\$ 1.234,00
18.28	Interruptor simples 01 seção com placa, linha Piai Plus, fab. Piai	pç	38,00	R\$ 18,52	R\$ 703,76
18.29	Interruptor simples 01 seção com placa, linha aquatic, fab. Piai	pç	1,00	R\$ 51,44	R\$ 51,44
18.30	Conjunto de dois interruptores com placa, linha Piai Plus, fab. Piai	pç	2,00	R\$ 72,02	R\$ 144,04
18.31	Conjunto de três interruptores com placa 4x4, linha Piai Plus, fab. Piai. Colocar módulo cego no restante	pç	3,00	R\$ 133,76	R\$ 401,28
18.32	Conjunto de quatro interruptores com placa 4x4, linha Piai Plus, fab. Piai. Colocar módulo cego no restante	pç	2,00	R\$ 139,93	R\$ 279,86
18.33	Interruptor simples 01 seção com placa para condutele, fab. Piai	pç	8,00	R\$ 37,04	R\$ 296,32
18.34	Campainha tipo cigarra 220v	pç	1,00	R\$ 133,76	R\$ 133,76
18.35	Caixa metálica, em chapa 20, galvanizada, para tomada para instalação para perfilado metálico 38x38mm	pç	208,00	R\$ 13,37	R\$ 2.780,96
18.36	Tomada padrão brasileiro 2P+T, 10A para instalação em caixa metálica instalada em perfilado metálico, fab. Piai	pç	208,00	R\$ 19,55	R\$ 4.066,40
18.37	Plug padrão brasileiro 2P+T, 10A para conexão em tomada instalada em perfilado metálico, e extensão para luminária fab. Piai	pç	208,00	R\$ 24,69	R\$ 5.135,52
18.38	Prolongador fêmea 3P 10A, para instalação em extensão para luminária, fab. Piai	Vb	172,00	R\$ 24,69	R\$ 4.246,68
18.39	Prolongador macho 3P 10A, para instalação em extensão para luminária, fab. Piai	Vb	172,00	R\$ 24,69	R\$ 4.246,68
18.40	Terminais isolados tipo garfo, agulha, olhal, todos tipo compressão, material de identificação, fita isolante, luvas decompressão, miudezas em geral, etc	vb	1,00	R\$ 7.202,72	R\$ 7.202,72
18.41	Material de fixação dos eletrodutos, eletrocalhas e caixas, vergalhão rosqueado de 1/4", finca pino, abraçadeira tipo D, etc., parafusos, porcas, arruelas, etc	vb	1,00	R\$ 1.749,23	R\$ 1.749,23
18.42	Reinstalação dos perfilados, transformadores e leitos que serão reaproveitados	vb	1,00	R\$ 5.144,80	R\$ 5.144,80
18.43	Reciclagem de 134 lâmpadas que serão retiradas e entregues para empresa especializada. É obrigatória apresentação de certificado constando a quantidade entregue	vb	1,00	R\$ 833,45	R\$ 833,45

OBSERVAÇÕES:

1 - A PROPONENTE DEVERÁ ACRESCENTAR TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, QUANTIDADES E DESPESAS QUE CONSIDERAR OMITIDAS OU INSUFICIENTES EM UMA PLANILHA COMPLEMENTAR DE TAL FORMA QUE A PLANILHA APRESENTADA REPRESENTA EXECUÇÃO INTEGRAL DO PROJETO.

2 - AS DISTORÇÕES DE LEVANTAMENTO INFERIORES A $\pm 10\%$, ENTRE AS QUANTIDADES APRESENTADAS PELA PPSA E AS LEVANTADAS PELA PROPONENTE, DEVEM SER CONSIDERADAS COMO DIFERENÇA DE CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO, NÃO DEVENDO PROVOCAR ALTERAÇÕES

TOTAL SEM BDI

R\$ 5.323.546,11

BDI

R\$ 1.177.568,40