

ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)		PROONENTE: DARWIN ENGENHARIA LTDA			
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QTDE	PREÇO PARCIAL	TOTAL
11.39	Fornecimento e instalação de painel, móvel e nicho em MDF padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo Cromo Real da Fôrmica (ver prancha de detalhamento sala multiuso)	vb	1,00	R\$ 10.995,57	R\$ 10.995,57
11.40	Fornecimento e instalação de espelhos cristal lapidado incolor: 175x60cm (wc fem 1), 160x60cm (wc masc 1), 143x60cm (wc fem 2), 2 partes de 127x60cm (wc masc 2), 2 partes de 130x60 (wc fem 3), 145x60 (wc masc 3), 140x50cm (vestiário funcionários fem), 140x50cm (vestiário funcionários masc) e 80x60cm (wc PCR)	vb	1,00	R\$ 3.794,07	R\$ 3.794,07
11.41	Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L131 MT Verde Oliva da Fôrmica nas paredes indicadas dos wcs masculinos 1/2/3 e vestiário funcionários masc	m²	25,00	R\$ 148,24	R\$ 3.706,00
11.42	Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L523 MT Novo Cromo Real da Fôrmica n e vestiário funcionários femas paredes indicadas dos wcs femininos 1/2/3 e vestiário funcionários fem	m²	25,00	R\$ 148,24	R\$ 3.706,00
11.43	Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L117 Azul Real MT da Fôrmica nas paredes indicadas do wc PCR	m²	5,00	R\$ 148,24	R\$ 741,20
11.44	Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L139 Platina MT da Fôrmica nas paredes indicadas dos wcs/vestiários	m²	218,00	R\$ 148,24	R\$ 32.316,32
11.45	Fornecimento e instalação painel, nichos, prateleiras, armário sob bancada, em MDF padrão Savana, da Guararapes, Vidro lapidado 6mm pintado na parte inferior na cor Melon Yellow (RAL 1028) da Becker Acroma (ver detalhe do refeitório)	vb	1,00	R\$ 28.741,12	R\$ 28.741,12
11.46	Fornecimento e instalação painéis em MDF padrão Savana, da Guararapes (ver detalhes macenaria recepções 01 e 02)	vb	1,00	R\$ 5.580,80	R\$ 5.580,80
11.47	Fornecimento e instalação 2 balcões em quartzo branco e MDF com acabamento em laminado melamínico Branco Real Color L515 BR, da Fôrmica, (ver detalhes marcenaria recepções 01 e 02)	vb	1,00	R\$ 26.160,00	R\$ 26.160,00
11.48	Fornecimento e instalação de novos armários de shafts (com portas de abrir) e armários completos (com portas de correr e prateleiras), conforme padrão existente, mas tudo reto, sem abaulado - Acabamento em Fôrmica Cinza Claro TX, puxador metálico para móveis de embutir Zamac cromado 35mm e fechadura de cilindro; e execução de novos armários como os demais, mas na parte inferior com portas tipo camarão, ripadas, puxador metálico para móveis de embutir Zamac cromado 35mm, sem fechadura de cilindro - para abrigar transformador e quadros (ver detalhe em projeto). Aprox. 215m²	vb	1,00	R\$ 468.700,00	R\$ 468.700,00
11.49	Fornecimento e instalação de escaninho em MDF branco ultra, profundidade 40cm, acabamento em laminado melamínico TX em 3 cores: cor Platina, Grafito e Branco, da Fôrmica, dobradiças invisíveis, fechadura de cilindro em todas as portas	unid.	2,00	R\$ 10.115,20	R\$ 20.230,40
12	PINTURA PAREDES E FORROS				R\$ 148.203,58
Obs: Todos os pilares/paredes/tetos serão preparados e, quando necessário recuperados com argamassa regularizadora e emassamento					
12.1	Tinta acrílica acabamento fosco na cor Branco Neve da Suviniil para paredes indicadas na planta de Execução	m²	1092,00	R\$ 62,78	R\$ 68.555,76
12.2	Tinta acrílica acabamento fosco na cor verde SW 6925 Envy, da Sherwin Williams para paredes indicadas na planta de Execução e trecho do forro do refeitório	m²	19,00	R\$ 113,36	R\$ 2.153,84
12.3	Tinta acrílica acabamento fosco na cor azul Martim-pescador da Suviniil para paredes indicadas na planta de Execução	m²	116,00	R\$ 78,48	R\$ 9.103,68
12.4	Tinta acrílica acabamento fosco na cor amarela Verde Sueco Dulux 40yy 58/565, da Coral para paredes indicadas na planta de Execução	m²	17,00	R\$ 113,36	R\$ 1.927,12
12.5	Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Prata, da Suviniil para paredes indicadas na planta de Execução	m²	890,00	R\$ 62,78	R\$ 55.874,20
12.6	Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Elefante, da Suviniil para paredes indicadas na planta de Execução	m²	12,00	R\$ 113,36	R\$ 1.360,32
12.7	Tinta plástica PVA, acabamento fosco na cor branco neve da Suviniil para os tetos/sancas em gesso	m²	147,00	R\$ 62,78	R\$ 9.228,66
13	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				R\$ 50.050,69
Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação, incluindo elementos de fixação. Antes da aquisição verificar a					
13.1	Fornecimento e instalação de torneira de bancada FABRIMAR - Biopress 1180 para lavatórios (wc fem 2 e wc masc 2)	unid.	3,00	R\$ 470,88	R\$ 1.412,64