

PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A - PPSA - 18.738.727/0001-36					
ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA)			PROPONENTE: DARWIN ENGENHARIA LTDA		
ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	QTDE	PREÇO PARCIAL	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 1.376.255,73
1.1	Mobilização e desmobilização da obra	vb	1,00	R\$ 122.080,00	R\$ 122.080,00
1.2	Administração direta da obra	vb	1,00	R\$ 1.149.535,73	R\$ 1.149.535,73
1.3	EPIs e EPCs - Equipamentos de proteção individual e coletiva	vb	1,00	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
1.4	Despesas administrativas, cópias e plotagens	vb	1,00	R\$ 17.440,00	R\$ 17.440,00
1.5	Canteiro - mobiliário, equipamentos e instalações para escritório e refeitório para os funcionários	vb	1,00	R\$ 69.760,00	R\$ 69.760,00
2	SEGURO / ART / AS BUILT				R\$ 143.880,00
2.1	Seguro da obra	vb	1,00	R\$ 6.104,00	R\$ 6.104,00
2.2	ART (anotação de responsabilidade técnica) da obra	vb	1,00	R\$ 2.616,00	R\$ 2.616,00
2.3	Projeto "As Built" de Arquitetura	vb	1,00	R\$ 43.600,00	R\$ 43.600,00
2.4	Projeto de Instalações Hidráulicas e Esgoto dos banheiros, coffee breaks e refeitório	vb	1,00	R\$ 26.160,00	R\$ 26.160,00
2.5	Projeto "As Built" das Instalações Hidráulicas e Esgoto	vb	1,00	R\$ 8.720,00	R\$ 8.720,00
2.6	Projeto "As Built" das Instalações Elétricas, Dedicada e Normal	vb	1,00	R\$ 34.880,00	R\$ 34.880,00
2.7	Projeto "As Built" das Instalações de Comunicações, CFTV e Controle de Acesso	vb	1,00	R\$ 21.800,00	R\$ 21.800,00
3	FRETES / ENTULHO				R\$ 37.670,40
3.1	Fretes noturnos	vb	1,00	R\$ 26.160,00	R\$ 26.160,00
3.2	Retirada de entulhos	vb	1,00	R\$ 11.510,40	R\$ 11.510,40
4	LIMPEZA PERMANENTE/ FINAL E PROTEÇÃO				R\$ 46.697,35
4.1	Limpeza permanente e final para entrega da obra (Limpeza final de mudança por conta do cliente)	vb	1,00	R\$ 42.337,35	R\$ 42.337,35
4.2	Material de proteção das áreas (lona, fita, etc)	vb	1,00	R\$ 4.360,00	R\$ 4.360,00
5	DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO				R\$ 22.714,41
5.1	Serviço de desmontagem e transporte de mobiliário e biombo existentes para outro local a ser definido	vb	1,00	R\$ 22.714,41	R\$ 22.714,41
6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 65.140,43
6.1	Demolição das paredes de gesso acartonado indicadas na planta de Demolição/Construção, incluindo os septos	m²	7,00	R\$ 12,99	R\$ 90,93
6.2	Demolição de paredes de alvenaria indicadas na planta de Demolição/Construção	m²	42,00	R\$ 57,49	R\$ 2.414,58
6.3	Demolição de divisórias tipo Divilam e divisórias de vidro, inclusive respectivas portas, indicadas na planta de Demolição/Construção	m²	210,00	R\$ 12,99	R\$ 2.727,90
6.4	Retirada das 12 portas de divisórias de cabines sanitárias	vb	1,00	R\$ 440,95	R\$ 440,95
6.5	Demolição da bancada do wc masc 2, das peças verticais entre os mictórios dos wcs masculinos	vb	1,00	R\$ 273,00	R\$ 273,00
6.6	Demolição da bancada, prateleira e acabamento vertical de granito do refeitório	vb	1,00	R\$ 264,77	R\$ 264,77
6.7	Demolição dos armários e nichos do refeitório	vb	1,00	R\$ 132,38	R\$ 132,38
6.8	Retirada das cubas, metais e sifões, duchas higiênicas, mictórios e louças sanitárias dos wcs e das cubas e metais do refeitório (alguns itens serão reaproveitados - ver projeto)	vb	1,00	R\$ 397,16	R\$ 397,16
6.9	Retirada de 5 espelhos dos wcs	vb	1,00	R\$ 69,76	R\$ 69,76
6.10	Demolição de forro modular	m²	1041,00	R\$ 7,79	R\$ 8.109,39
6.11	Demolição de forro de gesso acartonado	m²	85,00	R\$ 7,79	R\$ 662,15
6.12	Demolição de armários embutidos com portas de correr e prateleiras internas, profundidade ~57cm, indicados na planta de Demolição/Construção	m²	118,00	R\$ 49,36	R\$ 5.824,48
6.13	Retirada de rodapés existentes de marcenaria	ml	447,00	R\$ 3,24	R\$ 1.448,28
6.14	Demolição de piso elevado de madeira	m²	93,00	R\$ 14,28	R\$ 1.328,04
6.15	Demolição de piso em granito	m²	72,00	R\$ 14,28	R\$ 1.028,16
6.16	Demolição de rodapé em granito	ml	59,00	R\$ 11,42	R\$ 673,78
6.17	Demolição de contrapiso	m²	3,00	R\$ 38,97	R\$ 116,91
6.18	Retirada de toda instalação elétrica, dados, e demais instalações desativadas ou que venham a ser desativadas em função das novas instalações, em todo ambiente da obra, incluindo, eletrodutos, perfílados, leitos, quadros, caixas de piso, parede teto, etc. Caberá ao construtor identificar se as instalações estão sem uso	vb	1,00	R\$ 24.365,98	R\$ 24.365,98